



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CEP. 39.248-000 CNPJ 17695040/0001-06

MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA DO VELÓRIO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA
ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP. 39.248-000

CNPJ 17695040/0001-06

SUMÁRIO

1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS	3
1.0- SERVIÇOS PRELIMINARES	3
2.0- PISO	3
3.0- BANHEIRO ACESSIBILIDADE - FEMININO	4
4.0- SERVIÇOS DIVERSOS.....	4
5.0- PINTURA.....	5
6.0- ENTREGA DA OBRA	5



MEMORIAL DESCRITIVO

1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS

ESTE MEMORIAL TEM POR OBJETIVO DESCREVER E ESPECIFICAR DE FORMA CLARA OS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS PARA REFORMA DO VELÓRIO MUNICIPAL – SITUADO À AVENIDA PREFEITO JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO NO MUNICÍPIO DE MORRO DA GARÇA.

O PROJETO SERÁ EXECUTADO EM EDIFICAÇÃO EXISTENTE COM ÁREA CONSTRUIDA DE 173,20 M².

OBS: Vale ressaltar que o pagamento das medições estarão atreladas ao preenchimento do Diário de Obra, que deverá ser preenchido diariamente, especificando os itens realizados, bem como materiais utilizados, quantidade de pessoas envolvidas nas atividades, e suas devidas atribuições.

A obra deverá ser acompanhada periodicamente pelo representante da empresa Contratada, para garantia dos serviços executados.

Em consonância ao cronograma físico-financeiro.

1.0 – SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 – PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DA OBRA - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

2.0– PISO

TUDO O PISO DA SALA DE VELÓRIO, SALA DE DESCANSO E VARANDA SERÁ SUBSTITUIDO, PORÉM NÃO SERÁ FEITA A DEMOLIÇÃO DO PISO EXISTENTE, UMA VEZ QUE O MESMO ESTÁ BEM AFIXADO NO CONTRAPISO E PERMITE A APLICAÇÃO DE NOVO REVESTIMENTO USANDO ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA (PISO SOBRE PISO), SENDO ASSIM SERÁ REALIZADO APICOAMENTO DO PISO EXISTENTE PARA MELHOR FIXAÇÃO, OU QUALQUER OUTRA TÉCNICA QUE PERMITA ADERÊNCIA DO NOVO REVESTIMENTO SEM PROBLEMAS FUTUROS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA
ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP. 39.248-000

CNPJ 17695040/0001-06

3.0– BANHEIRO ACESSIBILIDADE - FEMININO

O BANHEIRO ATUALMENTE UTILIZADO AO PÚBLICO FEMININO, SERÁ MANTIDO E ADAPTADO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE), SENDO A LOUÇA SANITÁRIA SUBSTITUIDA DE ACORDO COM A FINALIDADE E TAMBÉM AFIKADOS NAS PAREDES BARRAS DE APOIO EM AÇO INOX, GARANTINDO ASSIM MOBILIDADE E CONFORTO AOS USUÁRIOS.

A ESPECIFICAÇÃO DAS BARRAS DEVERÃO SER:

“BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4” (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO”

4.0– SERVIÇOS DIVERSOS

- VENTILADOR DE PAREDE: Deverá ser fornecido e instalado ventiladores de parede nas dependências da sala de velório nas seguintes especificações:

“Ventilador De Parede 60cm , voltagem 127V com regulagem de inclinação, oscilação horizontal automática, pintura eletrostática e chave cvv de controle. , voltagem 127V com regulagem de inclinação, oscilação horizontal automática, pintura eletrostática e chave cvv de controle”.

- VIDRO COMUM TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 3MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL – Substituição de vidros danificados na sala de descanso e cozinha.
- PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIMENSÃO (60X40)CM, PARA INAUGURAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO – Fornecimento e instalação de placa de inauguração da obra, com dizeres fornecidos pela Contratada.
- PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIMENSÃO (85X50)CM, PARA INAUGURAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO – Placa com nome do Velório Municipal
- ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO – Fechamento com alvenaria na parte dos fundos e lateral/divisa com vizinhos, a alvenaria não será até altura do telhado ficando um espaço para ventilação, altura da parede dos fundos 40 cm e na lateral 20 cm, ambas deverão ser chapiscadas e rebocadas para posteriormente pintadas.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA
ESTADO DE MINAS GERAIS**

CEP. 39.248-000

CNPJ 17695040/0001-06

- PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA. Será feita a calçada externa faltosa na fachada e lateral, obedecendo a altura da calçada já existente evitando degraus. A calçada será convencional com espessura de 8,0 cm e junta seca para dilatação, acabamento desempenado mais rústico evitando ficar muito liso e com inclinação de 2% para evitar acúmulo de água.
- FORRO EM RÉGUA DE PVC, LARGURA 20CM, NA COR BRANCA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PENDURAS METÁLICAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE RODAFORRO OU MOLDURA.- Será instalado forro de PVC na sala de descanso e sala de velório, com fixação em estrutura metálica e acabamento com roda forro em ambas as salas.

5.0- PINTURA

APÓS TODAS AS ETAPAS DOS SERVIÇOS, SERÁ REALIZADA O PREPARO DAS PAREDES E ESQUADRIAS PARA APLICAÇÃO DE TINTA EM AMBAS, SENDO QUE NAS PAREDES NÃO HAVERÁ NECESSIDADE DE SELADOR, POIS AS MESMAS JÁ POSSUEM PINTURA.

JÁ NAS ESQUADRIAS SERÁ REALIZADO LIXAMENTO PARA RETIRADA DE TINTA E APLICAÇÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO PARA GARANTIA DA CONSERVAÇÃO DAS ESQUADRIAS.

6.0- ENTREGA DA OBRA

UMA VEZ CONCLUÍDA TODAS AS ETAPAS SERÁ REALIZADA VISTORIA NO LOCAL, ENTRE A CONTRATADA E REPRESENTANTE LEGAL DA CONTRATANTE PARA VERIFICAR SE TODOS OS SERVIÇOS ESTÃO DE ACORDO, SENDO POSITIVA SERÁ EFETUADA A ENTREGA DA OBRA DEFINITIVA.

MORRO DA GARÇA, 22 DE MAIO DE 2024.