Rubrica
Página nº

ANEXO VIII

CARTA PROPOSTA DA LICITANTE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2026
CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 002/2026

OBJETO:

Contratação de empresa para realização de Pavimentação Asfáltica em TSD – Rua Deputado Manoel Pereira da Silveira, município de Morro da Garça/MG, conforme especificados no Anexo I – Termo de Referência / Especificações do objeto, parte integrante do presente Edital.

Eu, Maria Helena Vieira leite Ribeiro , portador(a) do Documento de Identidade nº MG 14.076.287 órgão emissor PC/MG e do CPF nº081.117.066-77 socia-adiminstradora da empresa Expressa Serviços Locações e Comercio ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 43.547.303/0001-31 , sediada à rua Raimundo Costa Chaves Nº 396, Bairro Centro Inimutaba/MG , tendo examinado o Edital, vem apresentar a proposta para execução dos serviços nele referidos, no valor de R$.778.305,08 (SETECENTOS E SETENTA E OITO MIL TREZENTOS E CINCO REAIS E OITO CENTAVOS).

Outro sim declara que:

I - Esta proposta compreende todas as despesas diretas e indiretas, tais com: mão-de-obra (inclusive leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos necessários à perfeita execução de toda a obra;

II - Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega;

III - Que os serviços serão executados no prazo de [prazo do edital] meses, a contar da emissão da ordem de serviço;

IV - Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições do Edital;

V - Declaramos que os serviços serão executados em conformidade com a planilha de quantitativos e preços do Órgão Solicitante, especificações e demais elementos.

VI. Declaramos que o BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) utilizado é de 22,58% (VINTE E CINCO VÍRGULA CINQUENTA E OITO) por cento.

INIMUTABA/MG, 07 de MAIO de 2026.

Maria Helena Vieira Leite Ribeiro
CPF 081.117.066-77
Sócio proprietário

EXPRESSA SERVIÇOS ,LOCAÇÃOES
E COMERCIO LTDA
CNPJ :43.547.303/0001-31

43.547.303/0001-31
EXPRESSA SERVIÇOS, LOCAÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

RUA RAIMUNDO COSTA CHAVES, 396
CENTRO CEP 39.243-000
INIMUTABA MINAS GERAIS

Rubrica
Página nº

EXPRESSA
SERVIÇOS, LOCAÇÕES E COMÉRCIO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA			**Nº FOLHAS** 03 FLS.	
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS - PROPOSTA SEINFRA Nº 3917/2025 PLANO Nº 1569/2025			**DATA:** 07/05/2026	
LOCAL: RUA DEPUTADO MANOEL PEREIRA DA SILVEIRA., BAIRRO CENTRO, MORRO DA GARÇA/MG			**FORMA DE EXECUÇÃO:**	
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: REGIÃO CENTRAL SETOP - ABRIL/2025, MG SICOR - DER ABRIL/2025, SICRO/MG - ABRIL/2025, SINAPI - 06/25 E SINAPI - I - 06/25 S/ DESONERAÇÃO			**( )** **DIRETA**	**(X)** **INDIRETA**
PRAZO: 04 MESES			**% ISS MUNICIPAL:** **3,00%**	**BDI:** **22,58%**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1.0	**INSTALAÇÕES INCIAIS DA OBRA**						**R$7.554,20**
1.1	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	m2	**4,50**	R$256,93	R$314,94	R$1.417,25
1.2	ED-50392	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ 1.000.000,00	%	**0,50%**	774.432,92	774.432,92	R$3.872,16
1.3	ED-50274	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA PARA ATÉ VINTE (20) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO	U	**20,00**	R$92,38	R$113,24	R$2.264,79
2.0	**OBRAS VIÁRIAS**						**R$252.860,90**
2.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	**8.767,80**	R$2,85	R$3,49	R$30.630,57
2.2	101126	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	**1.315,17**	R$13,49	R$16,54	R$21.747,71
2.3	96388	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	m3	**1.315,17**	R$9,05	R$11,09	R$14.589,83
2.4	4722	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	**1.220,23**	R$124,28	R$152,34	R$185.892,80
3.0	**PAVIMENTAÇÃO EM TSD (TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO)**						**R$325.269,47**
3.1	4011352	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M2	**8.134,90**	R$0,41	R$0,50	R$4.088,42
3.2	1352601	EMULSÃO ASFÁLTICA DE PETRÓLEO, RUPTURA RÁPIDA RR-2C, MODIFICADA POR POLÍMERO ELASTOMÉRICO, COM CARACTERÍSTICAS LISTADAS NO ANEXO A, TABELA 1, DA NORMA DNIT-128/2010-EM.	T	**9,76**	R$4.267,26	R$5.230,81	R$51.052,68

Rubrica Página nº

EXPRESSA
SERVIÇOS, LOCAÇÕES E COMÉRCIO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA			**Nº FOLHAS** 03 FLS.	
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS - PROPOSTA SEINFRA Nº 3917/2025 PLANO Nº 1569/2025			**DATA:** 07/05/2026	
LOCAL: RUA DEPUTADO MANOEL PEREIRA DA SILVEIRA., BAIRRO CENTRO, MORRO DA GARÇA/MG			**FORMA DE EXECUÇÃO:**	
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: REGIÃO CENTRAL SETOP - ABRIL/2025, MG SICOR - DER ABRIL/2025, SICRO/MG - ABRIL/2025, SINAPI - 06/25 E SINAPI - I - 06/25 S/ DESONERAÇÃO		( )	**DIRETA**	(X) **INDIRETA**
PRAZO: 04 MESES		**% ISS MUNICIPAL:**	**3,00%**	**BDI:** **22,58%**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
3.3	4011354	PINTURA DE LIGAÇÃO - EMULSÃO COM POLÍMERO	M2	**8.134,90**	R$0,29	R$0,36	R$2.891,81
3.4	1352601	EMULSÃO ASFÁLTICA DE PETRÓLEO, RUPTURA RÁPIDA RR-2C, MODIFICADA POR POLÍMERO ELASTOMÉRICO, COM CARACTERÍSTICAS LISTADAS NO ANEXO A, TABELA 1, DA NORMA DNIT-128/2010-EM.	T	**4,06**	R$4.267,26	R$5.230,81	R$21.237,08
3.5	4011376	Tratamento superficial duplo com emulsão com polímero - brita comercial	M2	**8.134,90**	R$6,30	R$7,72	R$62.822,09
3.6	1352601	EMULSÃO ASFÁLTICA DE PETRÓLEO, RUPTURA RÁPIDA RR-2C, MODIFICADA POR POLÍMERO ELASTOMÉRICO, COM CARACTERÍSTICAS LISTADAS NO ANEXO A, TABELA 1, DA NORMA DNIT-128/2010-EM.	T	**19,52**	R$4.267,26	R$5.230,81	R$102.105,36
3.7	5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	TxKM	**83.385,08**	R$0,67	R$0,82	R$68.483,00
3.8	100966	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (EMULSÃO PARA IMPRIMAÇÃO)	TXKM	**1.991,04**	R$1,51	R$1,85	R$3.685,33
3.9	100966	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (EMULSSÃO PARA PINTURA DE LIGAÇÃO)	TXKM	**828,24**	R$1,51	R$1,85	R$1.533,04
3.10	100966	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (EMULSSÃO PARA TSD)	TXKM	**3.982,08**	1,51	R$1,85	R$7.370,66
4.0	**DRENAGEM SUPERFICIAL**						**R$190.938,06**
4.1	ED-48664	GUIA DE MEIO-FIO (10X15X22)CM E SARJETA (30X10)CM COM INCLINAÇÃO DE 10%, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN-LOCO, FORMA EM MADEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	**1.252,71**	R$124,34	R$152,42	R$190.938,06
5.0	**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**						**R$1.682,45**

EXPRESSA
SERVIÇOS, LOCAÇÕES E COMÉRCIO

Rubrica
Página nº

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA			**Nº FOLHAS** 03 FLS.	
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS - PROPOSTA SEINFRA Nº 3917/2025 PLANO Nº 1569/2025			**DATA:** 07/05/2026	
LOCAL: RUA DEPUTADO MANOEL PEREIRA DA SILVEIRA., BAIRRO CENTRO, MORRO DA GARÇA/MG			**FORMA DE EXECUÇÃO:**	
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: REGIÃO CENTRAL SETOP - ABRIL/2025, MG SICOR - DER ABRIL/2025, SICRO/MG - ABRIL/2025, SINAPI - 06/25 E SINAPI - I - 06/25 S/ DESONERAÇÃO		( )	**DIRETA**	(X) **INDIRETA**
PRAZO: 04 MESES		**% ISS MUNICIPAL:**	**3,00%**	**BDI:** **22,58%**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
5.1	ED-51148	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS	U	**2,00**	R$466,90	R$572,33	R$1.144,65
5.2	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	**10,80**	R$27,18	R$33,32	R$359,83
5.3	ED-15226	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA OU DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20)CM COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M2	**1,28**	R$113,43	R$139,04	R$177,97
VALOR TOTAL DA OBRA							**R$778.305,08**

43.547.303/0001-31
EXPRESSA SERVIÇOS, LOCAÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

RUA RAIMUNDO COSTA CHAVES, 395
CENTRO CEP 39.243-000
INIMUTABA MINAS GERAIS

MARCELO CALDEIRA GONÇALVES
Engenheiro Civil CREA MG:237582/D

Maria Helena Vieira Leite Ribeiro
CPF 081.117.066-77
Sócio proprietário

EXPRESSA SERVIÇOS LOCAÇÕES E COMERCIO LTDA
CNPJ:43.547.303/0001-31

Rubrica
Página nº 12

EXPRESSA
SERVIÇOS, LOCAÇÕES E COMÉRCIO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA		VALOR DO CONVÊNIO:	R$778.305,08	DATA: 07/05/2026			FOLHA Nº: 01/01
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS - PROPOSTA SEINFRA Nº 3917/2025 PLANO Nº 1569/2025				PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 4 MESES			
LOCAL: RUA DEPUTADO MANOEL PEREIRA DA SILVEIRA., BAIRRO CENTRO, MORRO DA GARÇA/MG							
ITENS	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1.0	INSTALAÇÕES INCIAIS DA OBRA	Físico %	0,97%	100,00%			
		Financeiro	R$7.554,20	R$7.554,20			
2.0	OBRAS VIÁRIAS	Físico %	32,49%	70,00%	30,00%		
		Financeiro	R$252.860,90	R$177.002,63	R$75.858,27		
3.0	PAVIMENTAÇÃO EM TSD (TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO)	Físico %	41,79%		25,00%	50,00%	25,00%
		Financeiro	R$325.269,47		R$81.317,37	R$162.634,73	R$81.317,37
4.0	DRENAGEM SUPERFICIAL	Físico %	24,53%		25,00%	35,00%	40,00%
		Financeiro	R$190.938,06		R$47.734,51	R$66.828,32	R$76.375,22
5.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Físico %	0,22%				100,00%
		Financeiro	R$1.682,45				R$1.682,45
TOTAL		Físico %	100,00%	23,71%	26,33%	29,48%	20,48%
		Financeiro	R$778.305,08	R$184.556,83	R$204.910,15	R$229.463,05	R$159.375,04

Observações:

MARCELO CALDEIRA GONÇALVES
Engenheiro Civil CREA MG:237582/D

Maria Helena Vieira Leite Ribeiro
CPF 081.117.066-77
Sócio proprietário
EXPRESSA SERVIÇOS LOCAÇÕES E COMERCIO LTDA
CNPJ:43.547.303/0001-31

43.547.303/0001-31
EXPRESSA SERVIÇOS, LOCAÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
RUA RAIMUNDO COSTA CHAVES, 395
CENTRO CEP 39.243-000
INIMUTABA MINAS GERAIS

Rubrica
Página nº

MUNICIPIO DE MORRO DA GARÇA/MG
PraçaSãoSebastião,440-Bairro-CentroCidade:Morro da Garça-Minas Gerais TEL: (38)
3725 1105, 3725 1110- CEP: 39248-000
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

COMPOSIÇAODOBDI

PREFEITURAMUNICIPALDEMORRODAGARÇA	FOLHANº:1
OBRA: PAVIMENTAÇAOASFALTICADEVIAS URBANAS	DATA:12/08/2025
LOCAL:RUADEPUTADOMANOELPEREIRADASILVEIRA	
REGIAO/MESDE REFERENCIA:CENTRAL-SINAPI06/25-SEINFRA/MG-04/2025-NAODESONERADO	
CONFORME LEGISLAÇÃOTRIBUTÁRIAMUNICIPAL,DEFINIRESTIMATIVADEPERCENTUALDABASE DECÁLCULOPARAOISS:	100,00%
SOBRE ABASEDE CÁLCULO,DEFINIRARESPECTIVAALÍQUOTADOISS(ENTRE 2%E5%):	3,00%

BDI

TIPODEOBRA: OBRADEEDIFICAÇÃO

Itens		Siglas	% Adotado	Situação	1ºQuartil	Médio	3ºQuartil
AdministraçãoCentral		AC	3,42%	-	3,00%	4,00%	5,50%
SeguroeGarantia		SG	1,29%	-	0,80%	0,80%	1,00%
Risco		R	0,76%	-	0,97%	1,27%	1,27%
DespesasFinanceiras		DF	1,00%	-	0,59%	1,23%	1,39%
Lucro		L	7,42%	-	6,16%	7,40%	8,96%
Tributos(impostosCOFINS 3%, ePIS 0,65%)		CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos(ISS,variáveldeacordocomomunicípio)		ISS	3,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos(ContribuiçãoPrevidenciáriasobreaReceitaBruta-0%ou4,5%-Desoneração)		CPRB	0,00%	-	0,00%	4,50%	4,50%
COMouSEMdesoneração:	SEM	BDIPAD	22,58%	OK	20,34%	22,12%	25,00%

*Oconvenetedevepreencherapenasoscamposdestacados

OsvaloresdeBDIforamcalculadoscomoempregodafórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que,conforme legislação tributária municipal,a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à100%,coma respectiva alíquotade 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração,e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

43.547.303/0001-31
EXPRESSA SERVIÇOS, LOCAÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
RUA RAIMUNDO COSTA CHAVES, 395
CENTRO CEP 39.243-000
INIMUTABA MINAS GERAIS

Marcelo Caldeira Gonçalves
Engº Civil
237582/LP

MARCELO CALDEIRA GONÇALVES
ENGENHEIROCIVIL CREA-MG:237582/D

Maria Helena Vieira Leite Ribeiro
CPF 081.117.066-77
Sócio proprietário

EXPRESSA SERVIÇOS LOCAÇÕES E COMERCIO LTDA