



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA/MG

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

OBRA: SERVIÇOS DE TAPA BURACOS (PMF) RUAS DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE MORRO DA GARÇA/MG

DATA: 06/04/2026

ITEM	DESCRIÇÃO				UNID.	QUANT.
1.1	PLACA DE OBRAS EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M)				unid.	4,50
	nº placas	1	largura	3,00	Altura	1,50
				QUANT =	NxLxA	4,50
2.1	TAPA BURACOS				UNID	QUANT
	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO PRE-MISTURADO À FRIO (PMF), EM BETONEIRA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, INCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSAASFÁLTICA ATÉ A PISTA				M3	31,21
	RUAS	COMPRIMENTO	LARGURA	TOTAL		
	PREFEITO WALTER COELHO DA ROCHA	330,00	7,28	2.402,40		
	RUA A	68,00	7,00	476,00		
	PREFEITO JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA	604,00	7,70	4.650,80		
	PREFEITO JOSÉ BOA VENTURA LEITE JR	385,00	6,80	2.618,00		
	PREFEITO ANTONIO CANDIDO DE SOUZA FILHO	643,00	6,40	4.115,20		
	JOSE BOA VENTURA LEITE	225,00	6,00	1.350,00		
	DOM PEDRO 1	132,00	6,50	858,00		
	REGINO PEREIRA LEITE	250,00	7,40	1.850,00		
	FRENTE CRECHE - NOVA	75,00	2,00	150,00		
	PROFESSOR RICARDO SOUZA CRUZ	462,00	8,60	3.973,20		
	IBRAIM DIAMANTINO	373,00	8,00	2.984,00		
	GERALDO SOARES DE CARVALHO	141,00	8,60	1.212,60		
	MAJOR SALVO	421,00	6,73	2.833,33		
	MESTRE JERÔNIMO	58,00	8,30	481,40		
	SÃO JOÃO	300,00	5,20	1.560,00		
	ANTONIO CAMILO	110,00	6,75	742,50		
	JOÃO DE PAIVA	53,00	8,50	450,50		
	CORONEL RICARDO	175,00	8,40	1.470,00		
	CESARIA BARBOSA	85,00	5,85	497,25		
	TOTAL GERAL			34.675,18		
	MEDIA DE AREA A REPARAR			3,00%		
	AREA TOTAL			1.040,26		
	ESPESSURA MASSA (METROS)			0,03		
	TOTAL DE MASSA (PMF)			31,21		