


Elétrica	
Acessórios p/ eletrodutos	
Caixa PVC 4x2"	14 pç
Caixa PVC octogonal 3x3"	5 pç
Luva PVC rosca 3/4"	21 pç
Cabo Unipolar (cobre)	
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)	
1.5 mm² - Amarelo	53.05 m
1.5 mm² - Azul claro	33.97 m
1.5 mm² - Branco	27.63 m
2.5 mm² - Azul claro	36.38 m
2.5 mm² - Branco	36.38 m
2.5 mm² - Verde-amarelo	36.38 m
4 mm² - Azul claro	8.81 m
4 mm² - Branco	8.81 m
4 mm² - Verde-amarelo	8.81 m
Dispositivo Elétrico - embutido	
Placa 2x4"	
Interruptor simples - 1 tecla	5 pç
Interruptor simples - 2 teclas	1 pç
Placa p/ 1 função	6 pç
Placa p/ 2 funções	2 pç
Si placa	
Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 10A	2 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A	6 pç
Dispositivo de Proteção	
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) 10 A - 3 kA	2 pç
Eletroduto PVC flexível	
Eletroduto leve 3/4"	49.77 m
Eletroduto pesado 1.1/2"	12.51 m
Eletroduto PVC rosca	
Braçadeira PVC encaixe 3/4"	21 pç
Eletroduto, vara 3,0m 3/4"	20.25 m
Luminária e acessórios	
Soquete base E 27	11 pç
Lâmpadas Led Classic A 21 W	11 pç
Quadro distrib. plástico - embutir Capacidade: 6 disj. unipolar	1 pç

Elétrica	
—————	Direta
—————	Teto
—————	Baixa
-----	Piso


➤ 2 Tomasas baixas a 0,30m do piso
➤ Entrada de serviço
➤ Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
➤ Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso
➤ Lâmpada Led 21W
➤ Quadro de distribuição
➤ Quadro de medição
➤ Tomada baixa a 0,30m do piso

29 ELÉTRICO GERÊNCIA

ESCALA 1:25




Circuito		Descrição	Esquema	Método de inst.	Tensão (V)	Iluminação (W)	Tomasas (W)	Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	In' (A)	Ip (A)	Seção (mm2)	Ic (A)	Icc (A)	Disj (A)	dV parc (%)	dV total (%)	Status
1	Iluminação	F+N	B1	127 V	11	11	10	330	231	R	231			1.00	1.00	1.7	2.6	1.5	17.5	3	10	0.32	1.22	OK
2	Tomasas	F+N+T	B1	127 V			10	1111	1000	R	1000			1.00	1.00	7.0	8.7	2.5	24.0	3	10	0.43	1.33	OK
TOTAL						11	10	1441	1231	R	1231	0	0											



27 TFD - DEMOLIÇÃO

ESCALA 1:50



30 FACHADA POSTO

ESCALA 1:50

28 SALA DO TFD

ESCALA 1:50

PROJETO AMPLIAÇÃO/REFORMA

TÍTULO:				POSTO DE SAÚDE MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA – MG			
ENDEREÇO:				RUA MAJOR SALVO, S/N, CENTRO, MORRO DA GARÇA			
PROPRIETÁRIO:				RESPONSÁVEL TÉCNICO:			
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA				VALÉRIO DINIZ MOURTHE CREA/MG: 18016/D			
DATA	ESCALA	FOLHA	REVISÃO	CONTEÚDO			
18/05/2022	INDICADA	04/07	00	ELÉTRICO GERÊNCIA MOTOR. MARQUISE ENTRADA SALA TFD			
OBSERVAÇÕES:							